

T.C.
KARGI KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

TEKLİF MEKTUBU

Sayın :

İlçemiz Akkise Köyü İçme Suyu İsale Hattı Yapımı İş Birlik İhale Yönetmeliğinin 19. maddesine göre doğrudan temin usulüyle yaptırılacağından, söz konusu iş ile ilgili aşağıya çıkartılan malzemelere ilişkin teklif fiyatlarınızın **16/10/2019 tarihi saat 16.00'a kadar** komisyonumuza teslim edilmesi rica ederiz. 10/10/2019

PIYASA ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ

Hüseyin ÜNAL
Birlik Müdürü

Kazım KARABIYIK
Gercikleştirme Görevlisi

No	Poz. No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
1	15.100.1006	Boru boşaltma ve istifi	3,816 ton		
2	15.000 P1	Makine ile her derinlik ve genişlikte paçal Kazı	4080,000 m3		
3	15.040/KH-1	Makine ile hendek dolgu yapılması	2862,000 m3		
4	14.1714.1	El ile hendek dolgu yapılması	318,000 m3		
5	P.F.A	Q 63-10 atü PE-100 boru temin ve döşenmesi	5300,000 mt.		
6	360.210.103	Q 50/63- PE-100 boru alın kaynağı yapılması	63,000 Ad.		
7	36.10451/b	Q 63 PE flanş+flanş adaptörü yerine konması	4,000 Ad.		
8	#BAŞV!	Q 63 10-16 Atü sfero döküm sürgülü vana (Elastomer Baskılı)	2,000 Ad.		
9	3.610.603	Q 63 PE T parçasının yerine konulması	2,000 Ad.		
10	P.F.A	55*55/55 plastik rogar	9,000 Ad.		
11	.07.006	Boru nakli	10,960 ton		
TOPLAM					

(KDV Hariç) Toplam :Türk Lirasına yapmayı taahhüt ediyorum./10/2019

Teklifi Veren Firma
İsim-İmza-Kaşe

PROJE RAPORU

A - ÖZET

ÇORUM KARGI AKKİSE KÖYÜ 2019 yılı İl Özel İdaresi KÖYDES içme suyu projesi kapsamındadır.

B - GENEL DURUM

Mevki ve proje sahası: yolları asfalttır.

Malzeme kaynakları: Malzeme için en yakın yerler tespit edilmiş olup inşaat için gerekli :

PE Borular	:	Çorum	115 Km
Çimento	:	Çorum Çimento Fabrikası	115 Km
Demir	:	Karabük Demir Çelik Fabrikası	244 Km
Kum çakıl	:	Kargı Belediye kum ocağı	3,00 Km

temin edilecektir.

C - İÇMESUYU DURUMU

D - PROJENİN İZAHİ

Akkise köyü mevcut isale hattı eski pvc boru olup sık sık arıza vermekte ve güzergahında arazinin kırık yapısından dolayı arızaları tamir etmekte zorlanılmaktadır. Borunun içi aşırı miktarda kireç bağlamaktadır. Bu nedenle isale hattı 63-10 atü PE 100 içme suyu borusu ile yeniden döşenecektir. Mevcut güzergahın zemin yapısı sert zemin taşlık olup, yüklenicilerin isale hattını göçürmeleri uygun olacaktır. Ayrıca içme suyu borusuna laboratuvar testi yaptırılacaktır. İşin yapım süresi 45 gün olarak tespit edilmiştir.

26.09.2019

Cela ERTAN

İnşaat Teknikeri

ÇORUM KARGI AKKİSE KÖYÜ

İNŞAATI MAKİNA İLE YAPILACAK HER DERİNLİKTE VE GENİŞLİKTE KAZI ANALİZ CETVELİ

İŞİN BEYANI	KM.Sİ	Ara Mesafe Mt.	Toprak %	Küskü %	KAYA		DÜŞÜNCELER
					Yumuşak %	Sert %	
Akkise isale hattı	1.500,00	4.200,00	10	60	30	0	Makine ile
Yol yapımı	0-13500	13.500,00	10	60	30	0	Makine ile

2019 Yılı İl Köydes programında bulunan ÇORUM KARGI AKKİSEİ KÖYÜ içme suyu yapımı işi kazı klasını tesbit etmek üzere Çorum İl Özel İdaresinin 03/02.2019 tarih ve 108 sayılı olurlarına göre teşkil eden Kazı Klas,Nakliye ve A katsayısı tesbit komisyonu; proje uygulama alanında yaptığı incelemeler sonucunda Makina I ile Dar Derin kazı klaslarını yukarıdaki gibi tesbit etmiştir.

26.09.2019

KAZI KLAS, NAKLİYE VE A KATSAYISI TESBIT KOMİSYONU

Uğur BULANIK
İnşaat Mühendisi

Kamber KIŞ
Jeoloji Mühendisi

Osman D. YILMAZ
İnşaat Teknikeri

Celal ERTAN
İnşaat Teknikeri